

PROYECTO DESTACADO · REHABILITACIÓN

Rehabilitación de la cubierta del Ayuntamiento de Santillana del Mar

Cantabria · ONDULINE® BAJO TEJA DRS

400 m²
de cubierta

4 meses
de obra
(feb–may 2022)

BT-150 PLUS
placa bajo teja
instalada

Ficha de la obra

Ubicación	**Santillana del Mar (Cantabria)**
Edificio	**Edificio institucional**
Superficie	**400 m² de cubierta**
Sistema	**ONDULINE® BAJO TEJA DRS**
Placa	**BT-150 PLUS**
Aislamiento	**Planchas de XPS**
Cobertura	**Teja curva nueva (canal) y original (cobija)**
Plazo	**Febrero – mayo 2022**

El punto de partida

La cubierta carecía de aislamiento térmico y presentaba humedades y goteras. La teja estaba recibida con mortero sobre una lámina de caucho adherida a tablas de madera.

Claves de la solución

- Se recupera parte de la teja original
- Saneado del soporte de madera
- Aislamiento térmico añadido
- Impermeabilización bajo teja duradera

Onduline
El tejado, bien hecho

LA SOLUCIÓN, CAPA A CAPA

ONDULINE® BAJO TEJA DRS

1. **Soporte de madera saneado**
   Tras retirar la lámina de caucho
2. **Planchas de XPS**
   Aislamiento térmico
3. **Placas ONDULINE® BAJO TEJA DRS BT-150 PLUS**
   Impermeabilización y microventilación bajo teja
4. **Espuma de PU para tejas**
   Recibido de la teja canal
5. **Teja cerámica curva**
   Canal nueva y cobija original



¿Tienes una cubierta que rehabilitar?

Nuestro Departamento Técnico te asesora sobre el sistema más adecuado para tu proyecto.

onduline.es

Ver el proyecto completo