

PROYECTO DESTACADO · REHABILITACIÓN

Rehabilitación del tejado del Convento de las Concepcionistas Franciscanas

Garachico (Tenerife) · BIC · ONDULINE® BAJO TEJA DRS

1.600 m²
de tejado

BIC
declarado en 2014

BT-200
placa para teja curva canaria

Ficha de la obra

Ubicación	**Garachico (Tenerife)**
Edificio	**Iglesia-convento · Bien de Interés Cultural**
Superficie	**1.600 m² de tejado**
Sistema	**ONDULINE® BAJO TEJA DRS**
Placa	**BT-200**
Cobertura	**Teja cerámica curva estrecha, en seco con ONDUFLEX**
Promotores	**Ayuntamiento de Garachico, Cabildo y Gobierno de Canarias**
Plazo	**Mayo – noviembre 2021**

El punto de partida

El soporte de madera había sufrido el ataque de termitas y xilófagos, y la falta de impermeabilización bajo teja provocaba filtraciones.

Claves de la solución

- Sustitución del soporte y la estructura dañados
- Placa diseñada para la teja curva canaria
- Fijación mecánica con arandelas de estanqueidad
- Teja en seco que mantiene la ventilación

Onduline
El tejado, bien hecho

LA SOLUCIÓN, CAPA A CAPA

ONDULINE® BAJO TEJA DRS

1. **Soporte de madera nuevo**
   Sustitución del dañado
2. **Placas ONDULINE® BAJO TEJA DRS BT-200**
   Impermeabilización y microventilación bajo teja
3. **Tirafondos y arandelas de estanqueidad**
   Fijación mecánica
4. **Masilla ONDUFLEX**
   Recibido en seco de la teja
5. **Teja cerámica curva**
   Estrecha y pequeña, tradicional







¿Tienes una cubierta que rehabilitar?

Nuestro Departamento Técnico te asesora sobre el sistema más adecuado para tu proyecto.

onduline.es

Ver el proyecto completo