

Onduline
El tejado, bien hecho

PROYECTO DESTACADO · REHABILITACIÓN

Rehabilitación energética de cubierta del Centro Cultural Los Arcos

Fuenlabrada (Madrid) · Sistema Integral Onduline

600 m²
de cubierta rehabilitada

1 mes
de trabajos en cubierta

80 mm
de aislamiento XPS

Ficha de la obra

Ubicación	**Fuenlabrada (Madrid)**
Edificio	**Centro cultural · edificio público**
Superficie	**600 m² de cubierta**
Sistema	**Sistema Integral Onduline**
Aislamiento	**Panel ONDUTHERM® XPS 80 mm**
Acabado interior	**Tablero de yeso 13 mm**
Cobertura	**Teja cerámica mixta**
Obra realizada por	**Cubiertas ACIR**
Plazo	**Febrero 2020**

El punto de partida

El centro cultural necesitaba mejorar la eficiencia energética de su cubierta y dotarla de una protección impermeable, con una solución rápida y sencilla de ejecutar.

Claves de la solución

- Soporte, aislamiento y acabado interior en un solo panel
- Trabajos terminados en solo un mes
- Enrastrelado metálico resistente a la humedad
- Cubierta ligera y energéticamente eficiente


Onduline
El tejado, bien hecho


LA SOLUCIÓN, CAPA A CAPA


Sistema Integral Onduline

1. **Panel sándwich ONDUTHERM®**
   XPS 80 mm y tablero de yeso de 13 mm
2. **Placas ONDULINE® BAJO TEJA DRS BT-50**
   Impermeabilización y microventilación bajo teja
3. **Perfil metálico bajo teja Onduline**
   Enrastrelado de la teja
4. **Teja cerámica mixta**
   Cobertura final









¿Tienes una cubierta que rehabilitar?

Nuestro Departamento Técnico te asesora sobre el sistema más adecuado para tu proyecto.

onduline.es

Ver el proyecto completo