

PROYECTO DESTACADO · REHABILITACIÓN

Rehabilitación energética de cubierta en el Instituto Zuazo Larraña

Oñati (Gipuzkoa) · Panel ONDUTHERM BASIC

2.350 m²
de cubierta

2 meses
de obra
(jun–ago 2021)

120 mm
de aislamiento
XPS

Ficha de la obra

Ubicación	**Oñati (Gipuzkoa)**
Edificio	**Instituto**
Superficie	**2.350 m² de cubierta**
Aislamiento	**Panel ONDUTHERM® BASIC XPS 120 mm**
Soporte	**Forjado de hormigón**
Cobertura	**Teja cerámica mixta**
Plazo	**Junio – agosto 2021**

El punto de partida

La cubierta, de forjado de hormigón con aislamiento proyectado y teja cerámica, necesitaba retejado y una mejora del aislamiento térmico.

Claves de la solución

- Grandes espesores de aislamiento de forma sencilla
- Rotura de puente térmico
- Soporte continuo y transitable
- 2.350 m² en solo dos meses


Onduline
El tejado, bien hecho


LA SOLUCIÓN, CAPA A CAPA

Panel ONDUTHERM® BASIC

1. **Lámina barrera de vapor**
   Sobre el forjado saneado
2. **Panel ONDUTHERM® BASIC**
   XPS 120 mm
3. **Lámina autoprotegida**
   Sobre el panel
4. **Teja cerámica mixta**
   Cobertura final







¿Tienes una cubierta que rehabilitar?

Nuestro Departamento Técnico te asesora sobre el sistema más adecuado para tu proyecto.

onduline.es

Ver el proyecto completo