

PROYECTO DESTACADO · REHABILITACIÓN

Rehabilitación energética de la cubierta del Museo de la Miel de Ayora

Ayora (Valencia) · Sistema Integral Onduline

140 m²
de cubierta

160 mm
de aislamiento XPS

Acabado nogal
visto desde el interior

Ficha de la obra

Ubicación	**Ayora (Valencia)**
Edificio	**Museo de la Miel**
Superficie	**≈140 m² de cubierta**
Sistema	**Sistema Integral Onduline**
Aislamiento	**Panel ONDUTHERM® XPS 160 mm, acabado nogal**
Obra realizada por	**Construcciones Maluenda**

El punto de partida

La cubierta del museo presentaba falta de estanqueidad y un aislamiento térmico insuficiente. El objetivo era convertirlo en un espacio confortable y seguro.

Claves de la solución


- Impermeabilización y ventilación del tejado
- Aislamiento continuo sin puentes térmicos
- Paneles machihembrados en el núcleo aislante
- Instalación rápida

Onduline
El tejado, bien hecho

LA SOLUCIÓN, CAPA A CAPA

Sistema Integral Onduline

1. **Panel sándwich ONDUTHERM®**
   XPS 160 mm, acabado nogal; fijación mecánica
2. **Placas ONDULINE® BAJO TEJA DRS BT-150 PLUS**
   Impermeabilización y microventilación bajo teja
3. **Teja**
   Cobertura final





¿Tienes una cubierta que rehabilitar?

Nuestro Departamento Técnico te asesora sobre el sistema más adecuado para tu proyecto.

onduline.es

Ver el proyecto completo