

PROYECTO DESTACADO · REHABILITACIÓN

Rehabilitación energética de las cubiertas de la Torre de Ansaldo

Sant Joan d'Alacant · BIC · Sistema Integral Onduline

350 m²
de cubierta

S. XVI
construcción de la torre

80 mm
de aislamiento XPS

Ficha de la obra

Ubicación	**Sant Joan d'Alacant (Alicante)**
Edificio	**Torre de Ansaldo · BIC desde 1996**
Superficie	**350 m² de cubierta**
Sistema	**Sistema Integral Onduline**
Aislamiento	**Panel ONDUTHERM® XPS 80 mm**
Acabado interior	**Yeso 13 mm y friso de abeto 10 mm**
Placa	**BT-50**
Plazo	**Agosto 2020 – enero 2021**

El punto de partida

El conjunto se convierte en Centro de Interpretación de la Huerta y la Música. Sus cubiertas, a una y dos aguas, debían rehabilitarse energéticamente respetando la estructura de madera.

Claves de la solución

- Acabado interior estético visto
- Soporte continuo y ligero
- Aislamiento térmico y acústico
- Absorbe movimientos sin fisurarse


Onduline
El tejado, bien hecho

LA SOLUCIÓN, CAPA A CAPA

Sistema Integral Onduline

1. **Panel sándwich ONDUTHERM®**
   XPS 80 mm, yeso y friso de abeto
2. **Placas ONDULINE® BAJO TEJA DRS BT-50**
   Impermeabilización y microventilación bajo teja
3. **Teja cerámica**
   Cobertura final





¿Tienes una cubierta que rehabilitar?

Nuestro Departamento Técnico te asesora sobre el sistema más adecuado para tu proyecto.

onduline.es

Ver el proyecto completo